

No.

御見積書

Page. 1 / 3

御中

下記の通りお見積り申し上げます。

税込合計金額	¥970,000.-
--------	------------

合計金額 ¥898,148.-

消費税額 ¥71,852.-

工事名称 外壁・屋根ルミステージ塗装工事（高品質フッ素）

見積有効期限

担当者



平成 年 月 日

快適で癒される住空間を追及するリフォーム店

株式会社 ラディアント

http://www.radiant88.com


主要取扱いメーカー：日本ペイント 関西ペイント セキスイ

〒543-0011 大阪市天王寺区清水谷町14-18

〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町1-3-12

〒651-1321 神戸市北区有野台6-20

フリーダイヤル 0120-640-017 FAX(06)6764-0006



NO.	名 称	仕 様 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	仮設工事		1.0	式		88000	
b	補修工事		1.0	〃		23200	
c	外壁塗装工事（高品質フッ素樹脂塗料）	AGCコーテック/高耐候性水性フッ素樹脂エナメル塗料	1.0	〃		688800	
e	塗装工事		1.0	〃		120000	
f	諸経費		1.0	〃		16400	
	【合計】					936400	
	【特別値引】					-38252	
	【改め計】					898148	
	【消費税】					71852	
	【総合計】					970000	
	次頁へ続く						

※備考

--

明 細 書

No.

Page. 2 / 3

NO.	名 称	仕 様 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	仮設工事						
	仮設足場		110.0	㎡	600	66000	
	養生費		110.0	"	200	22000	
	【小計】					88000	
b	補修工事						
	下地補修	左官Vカット・微弾性フィラーすり込み	1.0	式		15000	
	バイオ高圧洗浄		82.0	㎡	100	8200	
	【小計】					23200	
c	外壁塗装工事（高品質フッ素樹脂塗料）	AGCコーテック/高耐候性水性フッ素樹脂エナメル塗料					
	下塗り（改修モルタル・ALC・コンクリート面）	ボンHBサーフェサーR（微弾性）	82.0	㎡	1,200	98400	
	ルミステージ中塗り	ルミステージ水性エナメルGT	82.0	"	3,600	295200	
	ルミステージ上塗り	ルミステージ水性エナメルGT	82.0	"	3,600	295200	
	【小計】					688800	
e	塗装工事						
	母屋に付随する鉄部、木部、雨樋	日本ペイント/ファインシリコンUV仕上げ	1.0	式		120000	
	【小計】					120000	
	次頁へ続く						

